Ropczyce, 01.02.2021r

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Ropczycach Sp. z o.o.
39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 22a
Tel. / fax / 0-17/ 22-28-580
NIP 818-14-93-618

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Spółka z o. o. poniżej przedkłada odpowiedzi do zadanych pytań zapytania ofertowego na „Rozbudowę istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych"

1. W rozdziale II pkt. 1.1) Zapytania ofertowego zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej ***dwóch*** *robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości* ***nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych brutto) każda***
1)
UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi oraz z towarzszącą infrastrukturą i o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto zł. brutto (słownie: sześć milionów złotych), każda.
UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym na podstawie pkt IX.2 pkt IX.5 Zapytania ofertowego zwracamy się z pytaniem i jednocześnie prosimy o modyfikację warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale II pkt. 1.1) poprzez dodanie do punktu 1.1) treści:
„lub co najmniej ***jednej roboty*** *budowlanej odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* ***zrealizowaną w ramach jednej umowy, która swym zakresem obejmowała wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi oraz z towarzyszącą infrastrukturą o wartości 11 800 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych brutto), zrealizowanej w ciągu 10 miesięcy***", a także dodanie tej samej treści do akapitu **„UWAGA 1".**

Uzasadnienie:

Na uzasadnienie powyższego podajemy, że skoro wykonawca wykonał w ramach jednej umowy w zakresie węzłów ciepłowniczych i sieci ciepłowniczych roboty o łącznej wartości 11 800 000,00 zł brutto w czasie 10-ciu miesięcy to jest oczywiste, że w okresie prawie 2 lat (okres przewidziany na realizację przez PEC Ropczyce) wykonawca ten jest w

stanie wykonać inwestycję o wartości ~ 24 000 000,00 zł brutto, czyli od 2,5 do 3,0 razy większą niż planowana przez PEC Ropczyce Sp. z o.o.
W związku z powyższym legitymowanie się przez Wykonawcę wykonaniem jednej inwestycji **o wartości 11 800 000,00 zł brutto ale w ciągu 10-ciu miesięcy** należy traktować w taki sposób, że Wykonawca **ten także posiada zdolność do zrealizowania zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym** i zapisy Zapytania ofertowego nie powinny wykluczać możliwości udziału w postępowaniu takiego wykonawcy.

Stawiane kryteriów podmiotowych udziału w postępowaniu służyć ma Zamawiającemu przede wszystkim w wyłonieniu podmiotów **zdolnych do realizacji zamówienia,** a tym samym ograniczeniu do minimum możliwości powstania sytuacji, w której wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia z należytą starannością.
Opis spełniania warunków czy też kryteria spełniania warunków udziału w postępowaniu powinny być sformułowane w sposób obiektywy, z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania w planowanym przedziale czasu, którego realizacja wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, umiejętności organizacyjnych czy tez potencjału ekonomicznego, technicznego lub finansowego. Określone przez Zamawiającego kryteria powinny zatem być odpowiednie do specyfiki zamówienia i nie mogą prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i naruszenia zasady równego traktowania wykonawców. Inaczej mówiąc, postawione przez zamawiającego kryterium podmiotowe winno rzeczywiście świadczyć o tym, iż wszystkie podmioty je spełniające dają rękojmię należytego wykonania zamówienia, natomiast w stosunku do podmiotów go niespełniających zachodzi prawdopodobieństwo, iż nie będą w stanie zrealizować danego zamówienia.

Pozostawienie bez zmian warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia doprowadzi do dyskryminacji części wykonawców, którzy są zdolni do realizacji zamówienia, a tym samym **naruszy zasadę konkurencyjności obowiązującą Zamawiającego** w myśl zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, a tym samym spowoduje niekorzystne dla Zamawiającego zawyżenie wartości oferty .

Odpowiedź:
Zamawiajacy tak okreslił warunki udziału w postepowaniu dotyczące doświadczenia, potencjału kadrowego i sytuacji ekonmicznj i finansowej, aby adekwatnie do planowanego zadania potencjalny wykonawca wykazał, że jest zdolny do wykonania zadania zgodnie z zasadą niedyskryminacji i zasadą konkurencyjności. Zamawiający pozostawia bez zmian warunki udziału w postepowaniu.

2. W przypadku niewprowadzenia przez Zamawiającego opisanej w pytaniu nr 1. modyfikacji warunku dotyczącego doświadczenia (rozdział II pkt 1.1) Zapytania ofertowego) i tym samym nie uznania przez Zamawiającego za wystarczające do spełniania warunku udziału w zakresie doświadczenia jednego kontraktu w ramach jednej umowy na wykonanie sieci i węzłów o łącznej wartości 11 800 000,00 zł brutto w ciągu 10-ciu miesięcy na podstawie pkt IX.5 Zapytania ofertowego, prosimy o zmianę ilości robót wskazanej w rozdziale II pkt. 1.1) Zapytania ofertowego z **„dwóch robót"** na **„jedną robotę"** dla udokumentowania przez Wykonawcę posiadania wymaganego doświadczenia.

Uzasadnienie:

Legitymowanie się przez Wykonawcę wykonaniem **jednej** roboty o parametrach opisanych w rozdziale II pkt 1.1) Zapytania ofertowego jest w naszej ocenie całkowicie wystarczające do stwierdzenia, że Wykonawca ma właściwe doświadczenie i jest zdolny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiajacy tak okreslił warunki udziału w postepowaniu dotyczące doświadczenia, potencjału kadrowego i sytuacji ekonmicznj i finansowej, aby adekwatnie do planowanego zadania potencjalny wykonawca wykazał, że jest zdolny do wykonania zadania zgodnie z zasadą niedyskryminacji i zasadą konkurencyjności. Zamawiający pozostawia bez zmian warunki udziału w postepowaniu.

3. W związku z zapisem rozdział I pkt 5.2) Zapytania ofertowego opisującym przedmiot zamówienia *„wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), Opisie przedmiotu zamówienia...* ", a także w związku z faktem, iż Opis przedmiotu zamówienia zawiera:
   - w bardzo dużej części powielone wytyczne do realizacji z „Programu Funkcjonalno - Użytkowego ost."
   - dodatkowe uzupełnienia wymagań nie zawartych w PFU
   - sprzeczne i wykluczające się treści w stosunku do treści PFU w zakresie dotyczącym rur preizolowanych (np. wartość współczynnika przewodzenia ciepła w OPZ 0,024 W/mK, a w PFU 0,023 W/mK, procent zamkniętych komórek 10% w OPZ, a w PFU 12%, długość nieizolowanej rury stalowej w OPZ min. 120 mm, a max. 220 mm, a w PFU min. 220 mm itp.)
   - brak wskazania w Zapytaniu ofertowym nadrzędności dokumentów

   mając również na względzie treść zapisu pkt 6.15.7 Opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że zapisy zawarte w **OPZ dotyczące wymagań dla materiałów preizolowanych** są nadrzędne w stosunku do zapisów PFU i PFU w ww. należy traktować informacyjnie, a nie obowiązkowo.

Odpowiedź:
*Opis Przedmiotu Zamówienia **jest rozwinięciem i uzupełnieniem** Programu Funkcjonalno – Użytkowego, i oba te dokumenty należy traktować jako obowiązkowe. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Programie Funkcjonalno – Użytkowym, prosimy o niezwłoczne zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie nieścisłości.*
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla rur preizolowanych Zamawiający dopuszcza jak poniżej:
- *przed starzeniem na ≤ 0,0245W/(mK)*
- *po starzeniu Zamawiający znosi parametr jako nie istotny w bilansie energetycznym.*

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów preizolowanych, posiadających nieizolowane końce rur preizolowanych o długości min. 150 mm.
Zamawiający zarówno w Opisie Przedmiotu Zamówienia jak i w Programie Funkcjonalno – Użytkowym nie określał „procentu zamkniętych komórek". Określony został natomiast procent komórek otwartych i ostatecznie Zamawiający wymaga, aby procent otwartych komórek wynosił max. 12.

4. Opis przedmiotu zamówienia i Program Funkcjonalno — Użytkowy ost. (zał. 6a) zawierają określone przez Zamawiającego w punkcie 3.2.2 Wymagania techniczne dotyczące rurociągów i kształtek preizolowanych.
Zarówno OPZ jak i PFU poprzez zawarty w nich zespół wymagań technicznych wskazują na jednego producenta rur preizolowanych - LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Ww. Wymagania techniczne, co do rodzaju parametrów technicznych ich wielkości oraz sposobu ich dokumentowania (na etapie składania oferty konieczne jest załączenie do oferty dużej ilości badań) stanowią zbiór warunków, który łącznie spełnia tylko jeden producent rur preizolowanych tj.: LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższego każdy z tych dokumentów OPZ i PFU zawiera także wymogi co do wielkości niektórych parametrów wskazujące na jednego producenta — LOGSTOR Polska Sp. z o.o., chociażby wymagana wielkość współczynnika przewodzenia ciepła przed i po starzeniu o wartości 0,024 W/mK.

Żaden z producentów materiałów preizolowanych funkcjonujących na rynku europejskim nie spełnia zespołu wymagań technicznych opisanych w dokumentach: PFU i OPZ za wyjątkiem firmy LOGSTOR Polska Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę fakty, że:
- obecne wymagania dotyczące rur preizolowanych określone jako zespół warunków dopuszczają tylko jednego producenta rur preizolowanych - LOGSTOR Polska Sp. z o.o.,
- Opis przedmiotu zamówienia i Program Funkcjonalno - Użytkowy w zakresie wymagań dla rur preizolowanych nadal nie są dokumentami spójnymi pomimo wymiany PFU na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.01.2021 r. (niektóre rozbieżności wykazano w pytaniu nr 3.),
- obecne wymagania dotyczące rur preizolowanych nakładają na Oferenta obowiązek załączenia do oferty dużej ilości protokołów z badań, a w stosunku do wszystkich pozostałych urządzeń stosowanych w węzłach, monitoringu, czy części elektrycznej. Zamawiający opisał warunki techniczne urządzeń bez wymagania załączenia do oferty chociażby jednego badania,
- **konieczność zachowania zasady konkurencyjności obowiązująca Zamawiającego** i opisaną w Zapytaniu ofertowym,
- obecne wymagania dotyczące rur preizolowanych utrudniają konkurencję i stanowią naruszenie zasady **równego traktowania wykonawców,**
- Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i opis ten nie może wprowadzać monopolu jednego producenta zwłaszcza z uwzględnieniem faktu, że wartość materiałów preizolowanych w stosunku do całej wartości oferty będzie bardzo znacząca
- Zamawiający zastrzegł sobie prawo do kontroli jakości materiałów i do przeprowadzenia badań wyrobów w akredytowanym laboratorium na każdym etapie robót w tym także na etapie produkcji materiałów i ich dostaw na budowę

Wykonawca:
- wnosi o zmianę dotychczasowych wymagań dotyczących materiałów preizolowanych (w tym także odstąpienie od konieczności załączania do oferty dużej ilości badań i dokumentów) opisanych jako zespół warunków zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia i w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a wskazujących na możliwość zastosowania wyrobów tylko jednego producenta tj. LOGSTOR Polska Sp. z o.o. zastępując dotychczasowe wymagania wymaganiami wyszczególnionymi poniżej w załączniku nr 1 , które to wymagania nie preferują konkretnego producenta,

- zwraca się z pytaniem czy Zamawiający zgodnie z zasadą konkurencyjności dopuści możliwość zastosowania wyrobów co najmniej drugiego producenta rur preizolowanych o podobnym standardzie jakościowym, np. Isoplus, którego wyroby spełniają wymagania wyszczególnione poniżej w załączniku nr 1 do pytania?

Pozostawienie bez zmiany wymagań dotyczących materiałów preizolowanych lub modyfikacja tych wymagań w sposób nadal wskazujący na jednego producenta doprowadzi do dyskryminacji części Wykonawców i wyeliminowania Wykonawców, którzy chcą zastosować równorzędne materiały innego producenta rur preizolowanych (co Zamawiający w zapisach Zapytania ofertowego dopuszcza), a tym samym **sytuacja ta naruszy zasadę konkurencyjności obowiązującą Zamawiającego** w myśl zatwierdzonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a tym samym spowoduje niekorzystne dla Zamawiającego zawyżenie wartości oferty.

Opisana powyżej sytuacja - dopuszczenie tylko jednego producenta rur preizolowanych będzie skutkowała tym że:

- ceny ofert będą zawyżone z powodu narzucania (dyktowania) cen materiałów preizolowanych przez jedynego dopuszczonego producenta rur preizolowanych co jest **niekorzystne dla Zamawiającego**
- stwarza realne ryzyko dla Zamawiającego, że inni potencjalni, dyskryminowani oferenci będą się odwoływać, co spowoduje znaczne wydłużenie procedury przetargowej, może doprowadzić do konieczności unieważnienia całego postępowania, a w przypadku podpisania umowy - unieważnienia jej gdyż zostałaby zawarta z naruszeniem zasad, które miały wpływ na wynik postępowania, a także sytuacja ta może w konsekwencji narazić Zamawiającego na utratę części dofinansowania.

Załącznik nr 1 do pytania nr 4

Wymagania dla systemu materiałów preizolowanych

1. Cały system preizolowany (rury, kształtki, armatura preizolowana, mufy) musi pochodzić z produkcji od jednego producenta.
2. System preizolowany (Conti z warstwą antydyfuzyjną) musi spełniać wymagana jakościowe zgodnie z normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN 253, PNEN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 za wyjątkiem niżej wymienionych wymagań określonych przez Zamawiającego, które są ostrzejsze niż wymagania M,w. norm:

a) Stosować rury przewodowe stalowe bez szwu lub ze szwem wzdłużnym. Rury stalowe muszą być śrutowane - nie dopuszcza się piaskowania
b) Należy zastosować rury preizolowane wyposażone w barierę antydyfuzyjną (warstwa antydyfuzyjna musi być wykonana z folii aluminiowej jako warstwa pomiędzy płaszczem a warstwą izolacyjną) wykonane w technologii „CONTI" (płaszcz osłonowy HDPE ma być wytworzony w procesie ciągłym poprzez bezpośrednie wytłaczanie gorącego PE na izolację PUR
c) Na rurociągach zasilających stosować izolację serii 2 (izolację „+") a na rurociągach powrotnych stosować izolację serii I (standardową grubość izolacji)
d) Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji PUR nie może być większy niż 0,0245 W/mK przed starzeniem i nie może być większy niż 0,0275 W/mK po starzeniu. Na potwierdzenie tego należy załączyć do oferty protokoły z badań współczynnika przewodzenia ciepła przed

i po starzeniu przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 253 przez niezależną akredytowaną instytucję badawczą. Badania winny być wykonane na rurze producenta i oferowanym systemie piankowym, na rurze z warstwą antydyfuzyną wykonaną w technologii CONTI.

e) System rur preizolowanych powinien być przystosowany do ciągłej pracy w temperaturze 140^0C przez okres 30 lat.
Na potwierdzenie tego należy załączyć do oferty protokoły z badań żywotności (CCOT) przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 235:2009 (najnowsza edycja normy nie przewiduje ww. badania) przez niezależną akredytowaną instytucję badawczą. Badania winny być wykonane na rurze producenta i oferowanym systemie piankowym, na rurze z warstwą antydyfuzyną wykonaną w technologii CONTI.

f) Jako izolację połączeń należy stosować złącza mufowe tennokurczliwe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE sieciowane radiacyjne na całej długości (za "jątkiem miej sc umożliwiających wgrzewanie korków), z klejem i mastyką uszczelniającą, zalewane konfekcjonowaną pianką. Dopuszcza się mufy zgrzewane elektrycznie jako owijane z meandrem grzewczym z materiału HDPE klasy PE-1 OO.
Niezależnie od rodzaju planowanych do zastosowania muf producent systemu preizolowanego winien posiadać w swojej produkcji technologię naprawczą to jest mufy zgrzewane otwarte, o szerokości 700 mm, a także o większej szerokości: 850 mm i min. 1000 mm. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewanych (wtapianych) stożkowych wykonanych z PEHD.

g) Zawory kulowe odcinające zastosowane do preizolacji muszą być o pełnym przelocie (niedopuszczone są zawory o zredukowanym przelocie) z trzpieniem ze stali nierdzewnej

h) Odgałęzienia realizować w oparciu o trójniki kute lub z szyjką wyciąganą

i) Kolana preizolowane realizować jako gięte na zimno, gorąco lub kolana gięte indukcyjnie z rur stalowych bez szwu R=2.5 D

Odpowiedź:
Z badania rynku oraz z posiadanych przez Zamawiającego katalogów produktów i materiałów, jakie były analizowane na potrzeby Programu Funkcjonalno Użytkowego, jednoznacznie wynikało, że na rynku istnieje co najmniej dwóch producentów spełniających wszystkie wymagania opisane w „Zapytaniu ofertowym". Nie mniej jednak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom oferentów, Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały o wymaganiach technicznych wnioskowanych w zapytaniach co do wartości współczynnika przewodzenia ciepła rur preizolowanych na:

- *przed starzeniem na $\leq 0{,}0245 W/(mK)$*
- *po starzeniu Zamawiający znosi parametr jako nie istotny w bilansie energetycznym.*

Zaktualizowane wymagania jakościowe materiałów zostały podane do wiadomości Wykonawców w sposób zgodny z procedurą podaną w „Zapytaniu ofertowym".

5. W Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. 8), w punkcie 5 Zamawiający szczegółowo określa co obejmuje przedmiot zamówienia. Odnosząc się do punku 5.20 Zamawiający „dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji...". Po przeanalizowaniu zapisów dotyczących wymagań technicznych rurociągów i kształtek preizolowanych określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym ost (zał.6a) w punkcie 3.2.2. oraz w pkt. 3.2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający poprzez tak zdefiniowane parametry wskazuje na jednego producenta rur preizolowanych firmę LOGSTOR Polska Sp. z o.o.. Według wiedzy i doświadczenia

Wykonawcy nie ma drugiego takiego producenta rur preizolowanych produkowanych metodą ciągłą CONTI w Polsce czy Europie, który spełniłby wymagania określone w OPZ i PFU Zamawiającego, a w szczególności wymagań dotyczących współczynnika przewodzenia ciepła izolacji PUR zarówno przed jak i po starzeniu, który nie może być większy niż 0,0240W/(mK). Biorąc pod uwagę powyższe i przede wszystkim zasady uczciwej konkurencji (zasadę konkurencyjności obowiązującą Zamawiającego) oraz to, że opis przedmiotu zamówienia nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia i ograniczać do jedynego producenta Wykonawca prosi o zmiany w wymaganiach technicznych a w szczególności co do wartości współczynnika przewodzenia ciepła na:

- przed starzeniem na ≤ 0,0245W/(mK)
- po starzeniu ≤0,0275W/(mK)

oraz chociażby rezygnację z załączania dużej ilości dokumentów potwierdzających dodatkowe badania, które też preferują zastosowanie wyrobów firmy LOGSTOR Polska Sp. z o.o. Wykonawca chce zaoferować rury preizolowane CONTI z barierą antydyfuzyjną w postaci folii aluminiowej na styku pianki PUR i wewn. części obudowy PEHD produkowane zgodnie z wymaganiami PN:EN253 wraz z systemem kształtek, armatury preizolowanej, muf itd. spełniające wymagania norm PN-EN253, PN-EN448, PN-EN488, PN-EN489 o parametrach nie powodujących uszczerbku dla jakości planowanej sieci i kompatybilności nowo wybudowanych odcinków z odcinkami starymi.

Odpowiedź:
Z badania rynku oraz z posiadanych przez Zamawiającego katalogów produktów i materiałów, jakie były analizowane na potrzeby Programu Funkcjonalno Użytkowego, jednoznacznie wynikało, że na rynku istnieje co najmniej dwóch producentów spełniających wszystkie wymagania opisane w „Zapytaniu ofertowym". Nie mniej jednak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom oferentów, Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały o wymaganiach technicznych wnioskowanych w zapytaniach co do wartości współczynnika przewodzenia ciepła rur preizolowanych na:

- *przed starzeniem na ≤ 0,0245W/(mK)*
- *po starzeniu Zamawiający znosi parametr jako nie istotny w bilansie energetycznym.*

Zaktualizowane wymagania jakościowe materiałów zostały podane do wiadomości Wykonawców w sposób zgodny z procedurą podaną w „Zapytaniu ofertowym".
Zamawiający nie wymaga, aby dokumenty/badania/ oświadczenia itp. załączyć do oferty. Wykonawca powinien złożyć tylko te dokumenty, które są określone w pkt II p.pkt 2 Zapytania ofertowego. Zamawiający w trakcie trwania robót sprawdzi, czy umowa została wykonana zgodnie z dokumentacją i na tym etapie będzie możliwe sprawdzenie/ dostarczenie odpowiednich badań czy certyfikatów.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zdzisław Duliban