Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Ropczycach Sp. z o.o.
39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 22a
Tel. / fax / 0-17/ 22-28-580
NIP 818-14-93-618

Ropczyce, 10.03.2021 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Spółka z o. o. poniżej przedkłada odpowiedzi do zadanych pytań zapytania ofertowego na „Rozbudowę istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych"

1. W nawiązaniu do wymagań zawartych w punkcie 3.2.2.2 oraz 3.2.2.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia, czy Zamawiający wymaga aby wraz z oferta dostarczyć badania wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 253 dotyczące:
   1. Własności izolacji PUR oferowanych rur conti:
      - Gęstości izolacji – pkt. 4.4.2 normy PN-EN 253
      - Wielkości komórek izolacji – pkt. 4.4.2 normy PN-EN 253
      - Ilości komórek zamkniętych – pkt. 4.4.2 normy PN-EN 253
      - Wytrzymałości na ściskanie promieniowe – pkt. 4.4.3 normy PN-EN 253
      - Chłonności wody w podwyższonej temperaturze – pkt. 4.4.5 normy PN-EN 253
   2. Własności zespołu rurowego:
      - Ścinanie osiowe przed starzeniem – pkt. 4.5.6.2 normy PN-EN 253
      - Ścinanie osiowe po starzeniu – pkt. 4.5.6.2 normy PN-EN 253
   3. Szczelności liniowej – pkt. 4.5.12 normy PN-EN 253

   Pragniemy podkreślić, iż w załączniku B normy PN-EN 253, opisane są minimalne wymagania normy PN-EN 253, odnośnie badań. W związku z tym, iż nowa norma zastępuje poprzednie edycje normy, jest to jednoznaczne z tym, iż producent zobowiązany jest wykonać badania typu według tej normy.
   Bez przeprowadzenia ww. badań producent, a tym bardziej Zamawiający, nie może w żaden sposób zweryfikować, iż oferowane produkty spełniają wymagania obowiązującej normy oraz wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty badań wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium. Zgodnie z w punktem 3.2.2.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia „badanie wraz z potwierdzeniem akredytacji laboratorium należy dostarczyć na etapie dostawy materiałów".
Wybrany w trakcie postępowania ofertowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia na etapie projektowania/ robót odpowiednich certyfikatów z badań, które Zamawiający może zweryfikować.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zdzisław Duliban